APPALTO PER LA FORNITURA, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI SISTEMI SERVER DELL DELLA FAMIGLIA XC CON PROCESSORI AMD DESTINATI AD OPERARE IN AMBIENTE "NUTANIX", A MEZZO DI RDO SEMPLICE APERTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

Codice affidamento ICT0573J25

CIG: B7F06CEF79

Risposte ai chiarimenti

Domanda n. 3
La backplane dischi deve essere totalmente NVMe?

Risposta
Si conferma

Domanda n. 4
Sono previste nr. 8 ottiche (4x 10Gb + 4x 25Gb), ma 3x dual port 10/25 (per un totale di 6 porte). È corretto? Si conferma inoltre che la Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM non è necessaria?

Risposta
Si tratta di un refuso; le componenti di rete previste per ogni server sono le seguenti:

Rete:
1x Intel E810-XXV Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0
3x Intel E810-XXV Dual Port 10/25GbE

La scheda LOM è necessaria. Restano invariate tutte le altre condizioni di fornitura riportate negli atti di gara.

Domanda n. 5
Si chiede di indicare se effettivamente è richiesta l'installazione degli apparati nei siti di destinazione oppure è prevista la sola consegna; nel caso in cui fosse confermata l'installazione si chiede di specificare se la stessa sia limitata alla mera accensione della macchina.

Risposta
Tutti i sistemi dovranno essere consegnati, installati e collaudati previo accordo con ACI Informatica come riportato al capitolo 4 "CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO" del documento "Capitolato Tecnico per l'acquisto di server da rack Dell certificati Nutanix".

Il RUP

Gianluca Romeo Stefani

Firmato da GIANLUCA ROMEO STEFANI
Data: 08/09/2025 18:20:08 CEST