

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTI HOSPITALITY DURANTE IL FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2024

SOMMARIO

PREMES	SSA E DEFINIZIONI	2
ART.1	OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART.2	DESCRIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI	2
ART.3	PERSONALE DI SUPPORTO	11
ART.4	TEMPISTICHE	12
ART.5	DOCUMENTAZIONI/CERTIFICAZIONI	12
ART 6	ALLEGATI	12

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







PREMESSA E DEFINIZIONI

Autodromo Nazionale Monza, SIAS S.p.A. in qualità di Committente (di seguito anche solo SIAS) intende affidare all' operatore economico il servizio di allestimenti hospitality durante il Formula 1 Gran Premio d'Italia 2024, presso l'Autodromo Nazionale di Monza, che si terrà nei giorni di venerdì 30, sabato 31 e Domenica 1 settembre 2024.

Nel presente capitolato, le parti contraenti verranno d'ora in poi denominate per brevità come segue:

- S.I.A.S. Committente:
- Affidatario del contratto Fornitore del Servizio:
- Responsabile del contratto per la Stazione Appaltante Referente S.I.A.S.;
- Responsabile del contratto per il Fornitore del Servizio Responsabile del fornitore.

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di allestimenti hospitality durante il Formula 1 Gran Premio d'Italia 2024, presso l'Autodromo Nazionale di Monza.

In particolare, il servizio prevede la fornitura con posa in opera e successivo smontaggio di tutti gli allestimenti delle are aree hospitality AUTOMOBILE CLUB ITALIA da utilizzare durante i giorni dell'evento "Formula 1 Gran Premio d'Italia 2024".

Il servizio dovrà comprendere anche le assistenze dedicate del personale di supporto a disposizione nei giorni del Formula 1, Gran Premio d'Italia, come meglio specificato al successivo art. 3.

ART.2 DESCRIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI

Nel presente paragrafo vengono elencate, distinte per area e per tipologia, tutte le forniture richieste per l'esecuzione del servizio.

Si precisa che i quantitativi indicati nell'elenco di seguito riportato sono da intendersi non vincolanti per SIAS che potrà modificarli nel corso dell'esecuzione dandone adeguato preavviso all'appaltatore. Qualora fosse necessario integrare gli allestimenti con materiali non previsti nell'elenco di seguito riportato, sarà definito fra le parti un nuovo prezzo nell'ambito del corrispettivo complessivo.

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







1) TERRAZZA – 3° PIANO HOSPITALITY BUILDING

a) Forniture di allestimento (vedi elaborati grafici di cui all'allegato A - tavole allestimenti hospitality terrazza)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
Sostituzione dei teli sottesi di controsoffittatura costituiti da telai in tessuto bianco, 220 gr/mq occhiellati sui 4 lati - prezzo al pz	n° 30
Noleggio di tendiflex	n° 40
Fornitura e posa in opera di VENTILATORI con formazione linee di alimentazione, ove necessarie.	n° 53
RIVESTIMENTI CORPI IN MURATURA vani scale, ascensori, servizi h 2,85 ml circa. Realizzati in pannelli di MDF verniciato colore grigio, tonalità secondo indicazioni del DEC.	n°l
SVILUPPO: ml: 56,00 circa - Mq: 159,60 circa (vedi TAV 2)	
PARETI DIVISORIE ZONA TRIBUNE h 2,20 circa, realizzate con pannellatura in vetro e struttura portante in alluminio. SVILUPPO: ml: 72,00 circa - Mq: 158,40 circa (vedi TAV 2)	n°l
RIVESTIMENTO COLONNE - h 5,00 ml. Realizzato in pannelli di MDF o materiale analogo verniciato colore blu ACI (RAL 5022 o 5002), con integrato sistema di alimentazione dispositivi elettronici (2 frutti da 220 V + 2 porte USB). Il rivestimento dei pilastri dovrà essere progettato e realizzato in modo da rendere accessibili, al personale addetto alla gestione e manutenzione degli impianti, gli apparecchi impiantistici addossati alle colonne. Le dimensioni inserite nei disegni sono indicative e dovranno essere verificate a seguito di sopralluogo da parte della ditta fornitrice che rileverà l'effettivo ingombro degli apparati impiantistici, si confronterà con gli addetti dell'Autodromo riguardo la posizione degli impianti e la loro utilità e con ACI Progei riguardo la conseguente progettazione architettonica.	n° 5
I pannelli dovranno dunque essere realizzati comprensivi di (vedi TAV 2-2a-2b-2c): porte filo muro con serratura e chiave pannelli sagomati apribili filo muro FINITI SUI BORDI e pannelli sagomati che rendano accessibile i NASPO e allo stesso tempo impediscano agli utenti ospitati di raggiungere gli apparecchi impiantistici 10 cm, FINITI SUI BORDI, per il passaggio dei cavi per il cablaggio di tv e prese elettriche e usb (da realizzare in fase di cantiere secondo indicazioni del DEC)	

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







mensole e prese elettriche e usb per il caricamento dei dispositivi elettronici degli ospiti. – fori con prese elettriche e dati	
Dovranno inoltre essere in grado di sostenere il peso delle mensole e dei televisori da agganciare con staffe. Le tv e le staffe sono forniti dall'Autodromo. I calcoli strutturali e le certificazioni per la realizzazione del RIVESTIMENTO PILASTRI sono a carico dell'allestitore. Si dovrà garantire un passaggio libero nel corridoio di minimo 2,80 m come illustrato nelle TAV 1-2.	
SVILUPPO: vedi elaborati grafici TAV 2 - 2a - 2b - 2c	
TOTEM DI SOSTEGNO SCHERMI LED	n° 2
Realizzati con struttura reticolare (americana) 0,30 x 0,30 ml - h 5,20 ml circa, incravattata alle travi della struttura esistente con sovrastante rivestimento in pannelli di MDF o materiale analogo verniciato di colore blu ACI (RAL 5020 o 5002), finito sui bordi h 4.00 ml, con porta con serratura. Dovranno essere in grado di sostenere il peso degli schermi LED descritti nei disegni allegati. La verifica statica per la realizzazione dei TOTEM e dei sistemi di fissaggio alla struttura esistente è a carico dell'allestitore. Le ditte fornitrici degli schermi led e dei totem di sostegno dovranno interfacciarsi prima della fase di cantiere per definire il reale ingombro dello schermo LED così da progettare un riquadro su misura e per condividere la modalità di fissaggio degli schermi alla struttura. Il riquadro che contiene lo schermo dovrà essere comprensivo di una cornice utile a nascondere il punto di congiunzione tra schermo e pannelli. Tale cornice sarà montata successivamente al completamento del montaggio degli schermi LED.	
SVILUPPO vedi elaborati grafici tav 2 – 2d	
PARETI DEPOSITO CATERING SOTTO TRIBUNE h 2,46 ml, comprensive di porte colore bianco (vedi prospetti TAV2)	n° l
SVILUPPO: ml: 67,50 circa - Mq: 166,00 circa (vedi TAV 2)	
PARETI DIVISORIE h 2,46 ml, comprensive di porte colore bianco e di tendaggi colore blu ACI (vedi prospetti TAV 2)	n° 1
SVILUPPO: ml: 110,00 circa - Mq: 270,60 circa con n° porte: 4 e n° tende: 5	
COPERTURA SPAZI DI SERVIZIO realizzata con telo elasticizzato colore bianco.	n° 1
SVILUPPO: n° 4 spazi di servizio con mq = vedi TAV 2	
·	

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







CONTROSOFFITTI AREE INGRESSO realizzati con telo elasticizzato colore bianco, comprensivi di velette per indicazione dei settori di ospitalità, con colore e grafiche differenziate per ogni veletta, rialzate rispetto all'allineamento delle pareti divisorie.	n° 1
SVILUPPO: n° 3 aree ingresso con mq = vedi TAV 2	
BANCHI DI SERVIZIO TIPO 1 (A-B-C-D-E-F) profondità piano lavoro max 0,80 ml - h 1,00 ml (misure indicative), in pannelli MDF o materiale similare verniciato colore bianco, con piano di lavoro con finitura a vista colore bianco. Comprensivi di sistemi di chiusura, nel lato di servizio, realizzati con tende bianche sottese o pannelli scorrevoli colore bianco. – prezzo al ml	n°8 banchi di servizio tipo 1 ml = 45 per le dimensioni, vedi elaborati grafici TAV 2
BANCHI DI SERVIZIO TIPO 2 (A1-A2-B1-B2-C1-D1-E1-E2-F1-F2-G-H-I-J-K-L) profondità piano lavoro 0,50 ml - h 1,00 ml (misure indicative), a ponte, in pannelli MDF o materiale similare verniciato colore bianco, con piano di lavoro con finitura a vista colore bianco — prezzo al ml	n°16 banchi di servizio tipo 2 ml = 33 per le dimensioni, vedi elaborati grafici TAV 2 (2,00m - 1,50m)
PAVIMENTAZIONE IN AGUGLIATO su tutta la superficie del 3° piano con esclusione dei pavimenti dei servizi igienici, colore secondo indicazioni del Responsabile dell'Esecuzione.	n° 1
SVILUPPO: Mq 1.880,00 circa	
PAVIMENTAZIONE IN AGUGLIATO colore nero per rivestire n°1 pedana di sostegno dello schermo LED presente in area Partners. SVILUPPO: mq 5 (vedi TAV 2 – 2d)	n°l
SEPARATORI TRIBUNE per suddivisione in più settori, posizionamento secondo indicazioni del Responsabile dell'Esecuzione.	n° 1
ml=4,50 ca (vedi TAV 2)	
PANNELLI PER SCHERMATURA RETRO-SCHERMO LED (area partner) realizzati con telaio in legno e telo sotteso colore nero. Tali elementi dovranno essere facilmente spostabili per motivi di accesso, dovranno essere aderenti allo schermo e posizionati a terra o direttamente sulla pedana di sostegno dello schermo led. Dimensioni = vedi elaborati grafici TAV 2 – 2d	n° 2

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







b) ELENCO COMPLEMENTI DI ARREDO (vedi elaborati grafici di cui all'allegato A - tavole allestimenti hospitality terrazza)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
BANCHI RECEPTION 1,00 x 0,50 ml - h 1,00 ml, realizzati in finitura laminato/nobilitato grigio chiaro o bianco con top in cristallo.	n° 2
ARMADIETTI PORTA OGGETTI PERSONALI con chiusura a chiave disposti a casellario, 0,40x0,40 ml (misure indicative). Gli armadietti dovranno essere suddivisi in due blocchi, ovvero 15 per blocco	n° 30
TAVOLI MANGIA IN PIEDI tondi con diametro 0,80 ml e con gamba centrale	n° 25
SGABELLI per tavoli mangia in piedi	n° 100
ARMADIETTO basso con chiave ad 1 o 2 ante, colore bianco, possibilmente su ruote	n° 1
POLTRONE LC colore bianco	n° 22
OMBRELLONI 3,00 x 3,00 ml, con palo e base decentrati, comprensivi di elementi di stabilizzazione a terra, colore bianco écru (vedi TAV 3)	n° 5
SGABELLI RECEPTION tipologia secondo indicazioni del Responsabile dell'Esecuzione.	n° 13

c) FORNITURE DI PANNELLI E GRAFICHE - (vedi elaborati grafici di cui all'allegato A - tavole allestimenti hospitality terrazza – TAV 4)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
PANNELLI DECORATIVI realizzati in composito spessore cm 1, da posizionare su: - RIVESTIMENTI CORPI IN MURATURA - pannellatura	n° 40 pannelli
bianca PARETI DIVISORIE h 2,46 - fronte lato paddock TOTEM DI SOSTEGNO SCHERMI LED - pareti deposito catering sotto-tribune -	81 mq
prezzo al mq n° 7 - pannello 100x170 = 11,9 mq	
n° 5 - pannello 150x170 = 12,75 mq	
n° 6 - pannello 200x170 = 20,4 mq	
n° 2 - pannello 100x100 = 2 mq	
n° 7 - pannello 150x100 = 10,5 mq	

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







0.11	
n° 11 - pannello 200x100 = 22 mq	
n° 2 - illustrazioni caschi 70x40 = 0,56 mq	
PANNELLI DECORATIVI SAGOMATI (TAV. 4) 45 x 45 cm circa - realizzati in composito spessore cm 1, con loghi marchi: ACI – ACI STORICO – FIA – MONZA - AC MILANO, con sovrapposto spessore nella parte posteriore in composito spessore cm 2 arretrato rispetto ai bordi dei pannelli sagomati, da posizionare su: - RIVESTIMENTO COLONNE - BANCHI DI SERVIZIO – prezzo al mq n° 5 - pannello 45x45 ACI = 2 mq	n° 25 pannelli 10 mq
n° 5 - pannello 45x45 ACI STORICO = 2 mq	
n° 5 - pannello 45x45 FIA = 2 mq	
n° 5 - pannello 45x45 AC MILANO = 2 mq	
n° 5 - pannello 45x45 MONZA = 2 mq	
DECORAZIONI GRAFICHE VELETTE AREE INGRESSO realizzate in pellicola adesiva con colore e grafiche differenziate per ogni veletta per indicazione dei settori di ospitalità con grafiche da concordare con il Responsabile dell'Esecuzione.	n° 4
PANNELLO DECORATIVO PER RIVESTIMENTO BANCHI DI SERVIZIO stampato con grafica personalizzata su materiale di spessore inferiore a 1 cm. Il pannello avrà le dimensioni del banco di servizio ad angolo "B+B2" descritto nelle tavole TAV 2 e TAV 4	n° 1
DECORAZIONI GRAFICHE FASCE BLU PARETI DIVISORIE h 2,46 ml, con loghi marchi: FIA – AC MILANO - ACI - ACI STORICO – MONZA. Grafica da concordare con il DEC.	n° 1
SVILUPPO: 280 ml circa (vedi TAV 4)	
DECORAZIONI GRAFICHE PARETI DIVISORIE ZONA TRIBUNE, da posizionare su superfici vetrate realizzate in pellicola adesiva con loghi marchi SAGOMATI: FIA - ACI STORICO - ACI - AC MILANO - MONZA. (n°10 per ogni marchio + n°4 ACI)	n° 50 VARI (35/40 cm) n°4 ACI (20/25 cm)
CARTELLI DI SICUREZZA con grafica da definire secondo indicazione del DEC - prezzo al mq n° 3 - "NASPO" pannello 20x20 = 0,12 mq	n°28 pannelli 2,00 mq
n° 15 - "VIE DI FUGA" pannello 12x25 = 0,45 mq	
n° 5 - "VIETATO FUMARE" pannello 20x20 = 0,20 mq	
n° 5 - "INGRESSO/USCITA" pannello 15X40 = 0,3 mq	

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







TOTEM IDENTIFICATIVI, 0,50 ml x h 1,50 ml da terra autoportanti in	n° 10
materiale leggero con grafica stampata fronte e retro da realizzare	
secondo indicazioni del Responsabile dell'Esecuzione.	

2) SALA DEL GOVERNO - 2º PIANO HOSPITALITY BUILDING

a) FORNITURE DI ALLESTIMENTO - (vedi elaborati grafici di cui all'allegato B - tavole allestimenti hospitality sala Governo)

DESCRIZIONE	DIMENSIONI / QUANTITÀ
PARETE DIVISORIA per creazione spazio riservato, realizzata in pannelli di MDF o materiale analogo con porta di accesso, il tutto verniciato di colore bianco.	n°l
SVILUPPO 5,50 ml - h 2,20 ml circa (vedi TAV 3)	
ELEMENTI DI SEPARAZIONE tra spazio di servizio G e deposito, realizzati secondo indicazione del Responsabile dell'Esecuzione. SVILUPPO: vedi TAV 3	n°l
PANNELLI PER SCHERMATURA RETRO-SCHERMI LED, realizzati con telaio in legno e telo sotteso colore nero. Tali elementi dovranno essere facilmente spostabili per motivi di accesso.	n° 4
PAVIMENTAZIONE IN AGUGLIATO COLORE NERO, per copertura n°2 pedane di sostegno degli schermi LED.	Mq 10

b) ELENCO COMPLEMENTI DI ARREDO (vedi elaborati grafici di cui all'allegato B - tavole allestimenti hospitality sala Governo)

DESCRIZIONE	DIMENSIONI / QUANTITÀ
BANCO RECEPTION 1,00 x 0,50 ml - h 1,00 ml, realizzati in finitura laminato/nobilitato grigio chiaro o bianco con top in cristallo	n° 1
SGABELLI RECEPTION tipologia secondo indicazioni del Responsabile dell'Esecuzione.	n° 2
TAVOLO per "spazio riservato", dimensioni massime piano di lavoro 1,50x0,70 ml - h 0,75 ml (misure indicative), colore e conformazione secondo indicazioni del Responsabile dell'Esecuzione.	n° l
SEDIE per "spazio riservato" con colore e finiture abbinate al tavolo	n° 4

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







MOBILE CONTENITORE per "spazio riservato" ad un'anta con serratura di chiusura, dimensioni indicative 0,45 ml x 0,45 ml circa, colore e conformazione secondo indicazioni del Responsabile dell'Esecuzione	n° 1
POLTRONE LC colore bianco	n° 5
DIVANI LC colore bianco	n° 4

c) FORNITURE DI PANNELLI E GRAFICHE - (vedi elaborati grafici di cui all'allegato B - tavole allestimenti hospitality sala Governo TAV 4)

DESCRIZIONE	DIMENSIONI / QUANTITÀ
PANNELLO DECORATIVO, dimensioni 5,00x1,50 ml (misure indicative) realizzato in composito spessore cm 1, con forma e grafica secondo indicazioni del DEC. Il pannello dovrà essere realizzato in più elementi, fissati tra loro in modo complanare e agganciato al muro utilizzando le staffe metalliche, già esistenti, appartenenti a quello dell'allestimento del GP 2021	n° 1
PANNELLI DECORATIVI realizzati in composito spessore cm 1, da posizionare su - PARETE DIVISORIA - prezzo al mq n° 2 - pannello 200x170 = 6,8 mg	n° 3 pannelli 8,5 mg
n° 1 - pannello 150x100 = 1,5 mq	o,oq
PANNELLI DECORATIVI SAGOMATI (TAV. 4) 45 x 45 cm circa - realizzati in composito spessore cm 1, con loghi marchi: ACI – ACI STORICO – FIA – MONZA - AC MILANO, con sovrapposto spessore nella parte posteriore in composito spessore cm 2 arretrato rispetto ai bordi dei pannelli sagomati, da posizionare su: - RIVESTIMENTO COLONNE - BANCHI DI SERVIZIO. n°2 per ogni marchio - prezzo al mq n° 2 - pannello 45x45 ACI = 0,4 mq	n° 10 pannelli 2 mq
n° 2 - pannello 45x45 FIA = 0,4 mq	
n° 2 - pannello 45x45 AC MILANO = 0,4 mq	
n° 2 - pannello 45x45 MONZA = 0,4 mq	
PANNELLI CON GRAFICA sp: 3mm	n° 5 pannelli
	1 mq

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







3) Hospitality Parabolica

a) FORNITURE DI ALLESTIMENTI (vedi elaborati grafici di cui all'allegato C - tavole allestimenti hospitality Parabolica)

DESCRIZIONE	DIMENSIONI / QUANTITÀ
PARETE DIVISORIA INTERNA per creazione spazio di servizio F comprensiva di tendaggio colore blu ACI	n° l
SVILUPPO 7,80 ml circa - h 2,46 ml (vedi prospetti TAV 2)	
BANCHI DI SERVIZIO TIPO 1 (N-O-P-Q-R-S) profondità piano lavoro max 0,80 ml - h 1,00 ml (misure indicative), in pannelli MDF o	n° 6 banchi tipo 1
materiale analogo verniciato colore bianco, con piano di lavoro con finitura a vista colore bianco. Comprensivi di sistemi di chiusura, nel lato di servizio, realizzati con tende bianche sottese o pannelli scorrevoli colore bianco - (vedi TAV2) - prezzo al ml	38,0 ml
BANCHI DI SERVIZIO TIPO 2 (S1-S2-R1-R2) profondità piano lavoro 0,50 ml - h 1,00 ml (misure indicative), a ponte, in pannelli MDF o materiale analogo verniciato colore bianco, con piano di lavoro con finitura a vista colore bianco. (vedi TAV 2) - prezzo al ml	n° 4 banchi tipo 2 8,00 ml

b) ELENCO COMPLEMENTI DI ARREDO (vedi elaborati grafici di cui all'allegato C - tavole allestimenti hospitality Parabolica)

DESCRIZIONE	DIMENSIONI / QUANTITÀ
BANCHI RECEPTION 1,00 x 0,50 ml - h 1,00 ml, realizzati in finitura laminato/nobilitato grigio chiaro o bianco con top in cristallo.	n° 2
SGABELLI RECEPTION tipologia secondo indicazioni del Responsabile dell'Esecuzione.	n° 4
OMBRELLONI 3,00 x 3,00 ml, con palo e base decentrati, comprensivi di elementi di stabilizzazione a terra, colore bianco écru	n° 10
OMBRELLONI 2,00 x 2,00 ml, con palo e base centrale, comprensivi di elementi di stabilizzazione a terra, colore bianco écru	n° 10
TAVOLI MANGIA IN PIEDI tondi diametro 0,80 ml con gamba centrale	n° 20
SGABELLI PER TAVOLI MANGIANPIEDI (2 x ogni tavolo)	n° 40
TAVOLI 1,00 x 1,00 ml	n° 44

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







SEDIE (4 x ogni tavolo)	n° 178

c) FORNITURE DI PANNELLI E GRAFICHE (vedi elaborati grafici di cui all'allegato C - tavole allestimenti hospitality Parabolica)

DESCRIZIONE	DIMENSIONI / QUANTITÀ
TELO TNT ml 300 circa, colore fondo bianco con stampa su un solo lato dei loghi marchi:	n° l
FIA - ACI SPORT - ACI - ACI STORICO - MONZA. Il telo dovrà essere posizionato su entrambi i lati della rete di contenimento del cortile. Vedi TAV 4	
PANNELLI DECORATIVI realizzati in composito spessore cm 1, da posizionare su pareti divisorie zona ingresso prezzo al mq - n° 4 pannello 150x170 cm = 10,20 mq	n° 4 pannelli 10,20 mq
DECORAZIONI GRAFICHE FASCE BLU PARETI DIVISORIE INTERNE h 2,46 ml, con marchi loghi: FIA - ACI SPORT - ACI - ACI STORICO - MONZA con grafica da concordare con il Responsabile dell'Esecuzione.	n° 1
SVILUPPO: 7,80 ml circa	

N.B.: TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI DEVONO ESSERE CONFORMI:

- PER LE CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI, AL D.M. 10/03/2005
- PER I REQUISITI DI REAZIONE AL FUOCO, AL D.M. 15/03/2005
- L'ACCESSO DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO E IL CARICO/SCARICO DEGLI ALLESTIMENTI DOVRA' IN OGNI MOMENTO ADEGUARSI ALLE INDICAZIONI FORNITE DA SIAS.

ART.3 PERSONALE DI SUPPORTO

Incluso nel servizio è da intendersi il Personale di supporto a disposizione delle attività oggetto del presente capitolato relative alla gestione dell'evento, nei tre spazi di ospitalità a partire da lunedì 26 agosto settembre sino a lunedì 2 settembre 2024 compresi.

Nello specifico occorreranno n°4 unità da dedicare:

- a lavori di montaggio, facchinaggio, allestimento e lavori di precisione durante i giorni di allestimento e disallestimento;

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED







- a lavori di assistenza durante i giorni dell'evento. In questi giorni n°2 unità verranno dedicate all'area hospitality Parabolica e n°2 unità alle sale dell'hospitality building (sala del Governo / Terrazza)

per un totale di massimo 400 ore.

ART.4 TEMPISTICHE

Il servizio avrà una durata decorrente dalla stipula e fino al completamento dell'attività di disinstallazione degli allestimenti e ripristino delle aree.

Entro 20 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'evento l'appaltatore dovrà presentare a SIAS un cronoprogramma delle attività di allestimento che dovrà essere approvato da SIAS.

Il completamento degli allestimenti nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico con gli eventuali aggiornamenti richiesti da SIAS dovrà avvenire entro il termine di mercoledì 28 agosto 2024, nel rispetto del cronoprogramma di cui sopra.

Lo smontaggio e liberazione di tutte le aree di SIAS dovrà essere effettuato entro la data del 12 settembre, salvo diverse esigenze di SIAS.

ART.5 DOCUMENTAZIONI/CERTIFICAZIONI

Sono a carico dell'operatore economico il rilascio delle seguenti certificazioni entro le tempistiche concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

- Calcoli strutturali
- Certificazioni impianti
- Dichiarazione di corretta installazione delle attrezzature elettriche secondo Norma di Legge.

ART.6 ALLEGATI

- A) TAVOLE ALLESTIMENTI HOSPITALITY TERRAZZA
- B) TAVOLE ALLESTIMENTI HOSPITALITY SALA GOVERNO
- C) TAVOLE ALLESTIMENTI HOSPITALITY PARABOLICA
- Dì REGOLAMENTO PARCO E GIARDINI
- E) FOTOGRAFIE DEGLI ALLESTIMENTI GP FORMULA 1 ANNI PRECEDENTI (A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO)
- F) PLANIMETRIE CAD TERRAZZA, SALA GOVERNO, PARABOLICA

AUTODROMO NAZIONALE MONZA

THE TEMPLE OF SPEED



